

Offerta commerciale n. OF-2026-0117 rev. 2 — Tunnel di surgelazione a spirale CR-SP180

Criotech Impianti S.r.l.

Impianti di surgelazione e refrigerazione per l'industria alimentare

Via della Meccanica 12 — 42124 Reggio Emilia — Italia

P.IVA / C.F. 02618440354 — REA RE-301566 — Tel. 0522 92 71 30 — sales@criotechimpianti.it

UNI EN ISO 9001:2015 — costruzione in conformità Dir. 2006/42/CE (Direttiva Macchine)

Spett.le

Aurora Food Group S.r.l.

Via dell'Industria 27 — 37044 Cologna Veneta (VR)

c.a. ing. Marco Fantin — Direttore di Stabilimento

e p.c. sig. Ivano Dal Maso — Manutenzione

Reggio Emilia, 20/03/2026

OFFERTA N. OF-2026-0117 REV. 2**Tunnel di surgelazione a spirale mod. CR-SP180 — Linea 3 croissanteria surgelata**

Facendo seguito al sopralluogo del 26/02/2026 presso il Vs. stabilimento di Cologna Veneta

(presenti: ing. Fantin, sig. Dal Maso, ns. ing. Prandelli), alla Vs. richiesta d'offerta e

alla revisione 1 del 05/03/2026, Vi sottoponiamo la presente revisione 2, che recepisce:

(a) l'aumento della capacità richiesta da 1.500 a 1.800 kg/h; (b) la predisposizione per il collegamento al supervisore di stabilimento; (c) la revisione delle condizioni di pagamento

concordata telefonicamente con la Vs. amministrazione (rag. Trentin).

La presente annulla e sostituisce le revisioni precedenti.

1. DATI TECNICI DELL'IMPIANTO OFFERTO

Parametro	Valore
Modello	CR-SP180 — tunnel di surgelazione a spirale, singolo tamburo
Prodotto di riferimento	Croissant crudo lievitato 45-50 g (rif. AF-CR-0212 / AF-CR-0215) e sfogliati fino a 120 g
Capacità nominale	1.800 kg/h con prodotto di riferimento 45 g
Temperatura ingresso prodotto	+28 °C (uscita cella di lievitazione)
Temperatura uscita prodotto (al cuore)	≤ -18 °C
Tempo di permanenza	regolabile 25 – 55 min (nominale 38 min con prodotto rif.)
Temperatura aria in cella	-38 °C (set point regolabile fino a -42 °C)
Superficie nastro	412 m ² — nastro a rete in acciaio inox AISI 304, larghezza 762 mm
Sviluppo spirale	26 spire, diametro tamburo 4.200 mm
Potenza frigorifera richiesta	315 kW alla temperatura di evaporazione -45 °C
Fluido frigorigeno	NH3 (R717) in ciclo indiretto con pompaggio — carica confinata in sala macchine
Sbrinamento	sequenziale ad aria + acqua glicolata, ciclo automatico programmabile
Potenza elettrica installata tunnel	132 kW (ventilatori EC + motorizzazione nastro inverter)
Consumo elettrico specifico atteso	0,072 kWh/kg alla capacità nominale
Materiali a contatto prodotto	AISI 304 — conformità Reg. CE 1935/2004 e Reg. CE 2023/2006
Igienicità	pavimento interno inclinato, scarichi sifonati, pannelli 150 mm PIR, predisposizione lavaggio con collegamento al Vs. impianto CIP-01
Controllo	PLC con pannello operatore 12", ricette prodotto, datalogger temperature conforme esigenze BRCGS/IFS, predisposizione OPC-UA verso supervisore/ERP
Dimensioni di ingombro	13.400 x 8.200 x h 6.100 mm — verificato layout area TS-01 in dismissione

2. FORNITURA — VOCI COMPRESSE E PREZZI

Pos.	Descrizione	Importo EUR (IVA esclusa)
1	Tunnel di surgelazione a spirale CR-SP180 completo di tamburo, nastro, motorizzazioni, coibentazione, illuminazione interna	198.500,00
2	Impianto frigorifero NH3 ciclo indiretto: centrale compressori a vite (2+1), condensatore evaporativo, pompe, valvolame, carica refrigerante	58.700,00
3	Quadro elettrico di potenza e controllo, PLC, pannello operatore, datalogger, predisposizione OPC-UA	18.400,00
4	Trasporto al Vs. stabilimento, montaggio meccanico ed elettrico, avviamento e messa a punto con ns. tecnici	14.400,00
	TOTALE FORNITURA CHIAVI IN MANO (escluse voci al punto 3 e 4 seguenti)	290.000,00

3. OPZIONI E ACCESSORI QUOTATI A PARTE (su Vs. eventuale ordine)

Pos.	Descrizione	Importo EUR (IVA esclusa)
O1	Sistema di lavaggio automatico nastro con collegamento CIP e asciugatura ad aria	12.800,00
O2	Kit ricambi consigliato 2 anni (guarnizioni, cuscinetti, moduli nastro, sonde)	6.900,00
O3	Telemetria e teleassistenza remota 36 mesi (router VPN industriale + canone)	3.200,00
O4	Contratto di manutenzione programmata 24 mesi, 4 visite/anno, esclusi ricambi	9.600,00
O5	Estensione garanzia a 24 mesi totali (vedi punto 8)	4.350,00

4. ESCLUSIONI

Restano espressamente escluse dalla fornitura e a Vs. carico:

- opere murarie, edili e di carpenteria civile, basamenti, forometrie e ripristini;
- allacciamenti elettrici di potenza dal Vs. quadro generale al ns. quadro bordo macchina (incluso eventuale adeguamento della potenza disponibile con il distributore);
- allacciamenti idrici, di scarico e di aria compressa (richiesta: 6 bar, 850 Nl/min);
- linea di adduzione acqua glicolata per sbrinamento ove non presente;
- ponteggi, piattaforme aeree e mezzi di sollevamento oltre a quelli ns. standard di cantiere;
- smontaggio, bonifica e smaltimento del tunnel esistente TS-01 (quotabile a parte su richiesta);
- pratiche autorizzative, prevenzione incendi e denunce impianto frigorifero ove dovute (D.M. 01/12/2004 n. 329, PED); pratica F-gas non pertinente (refrigerante naturale NH3);
- IVA e ogni altro onere fiscale.

5. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

30% all'ordine (87.000,00 EUR + IVA) — bonifico a 30 gg d.f.;

60% alla comunicazione di merce pronta per la consegna, prima della spedizione;

10% al collaudo finale SAT con esito positivo, e comunque entro 60 gg dalla consegna.

Coordinate bancarie: Criotech Impianti S.r.l. — BPER Banca, fil. Reggio Emilia,
IBAN IT41V0538712800000002845114. Riserva di proprietà ex art. 1523 c.c. fino a saldo.

6. TEMPI DI CONSEGNA

16 settimane dalla data di ricevimento dell'ordine con relativo acconto e dall'approvazione dei disegni di layout definitivi. Montaggio e avviamento: 3 settimane dalla consegna, salvo disponibilità dell'area libera da vincoli e delle predisposizioni a Vs. carico. Fermata della Vs. Linea 3 stimata per il collegamento: 5 giorni lavorativi, pianificabile con il Vs. responsabile di produzione (sig. Zanella).

7. COLLAUDO

FAT (Factory Acceptance Test) presso ns. officina di Reggio Emilia, alla presenza di Vs. personale (2 persone, spese di viaggio a Vs. carico), su protocollo condiviso: prove a vuoto, verifiche dimensionali e funzionali del quadro. SAT (Site Acceptance Test) presso il Vs. stabilimento: prova di resa in condizioni reali su 3 turni consecutivi con prodotto di riferimento, verifica del raggiungimento di -18 °C al cuore nel tempo contrattuale e del consumo specifico dichiarato (tolleranza +5%). Il verbale SAT sottoscritto dalle parti costituisce accettazione dell'impianto.

8. GARANZIA

12 mesi dalla data del verbale SAT e comunque non oltre 15 mesi dalla consegna, per difetti di materiale e costruzione, con esclusione delle parti di normale usura (guarnizioni, tenute, moduli nastro, lampade) e dei danni da uso improprio, mancata manutenzione o interventi non autorizzati. La garanzia comprende la sostituzione franco ns. stabilimento delle parti riconosciute difettose; manodopera e trasferte incluse nei primi 6 mesi.

9. VALIDITÀ DELL'OFFERTA

60 giorni dalla data della presente. Prezzi riferiti a materiali alla data d'offerta: oltre la validità, o in caso di variazioni documentate del costo di acciaio e componentistica superiori al 4%, ci riserviamo l'adeguamento concordato dei prezzi.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento tecnico e commerciale e, ringraziando per la fiducia, porgiamo i nostri migliori saluti.

Direttore Commerciale — Criotech Impianti S.r.l.

ing. Davide Prandelli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (estratto)

1. OGGETTO. Le presenti condizioni generali disciplinano la fornitura dell'impianto di cui all'offerta, prevalendo su eventuali condizioni generali di acquisto del Committente ove non espressamente accettate per iscritto. 2. PERFEZIONAMENTO. Il contratto si perfeziona al ricevimento dell'ordine conforme e del relativo acconto; eventuali modifiche successive ai disegni approvati saranno quotate come varianti. 3. CONSEGNA. I termini di consegna sono indicativi e decorrono secondo quanto previsto al punto 6 dell'offerta; non sono imputabili al Fornitore ritardi dovuti a forza maggiore, scioperi, ritardi dei subfornitori, ritardata approvazione dei disegni o inadempimento delle predisposizioni a carico del Committente. Il ritardo imputabile al Fornitore superiore a 4 settimane dà diritto a una penale dello 0,5% del prezzo per settimana, con massimale del 5%, quale unico rimedio. 4. INSTALLAZIONE. Il Committente garantisce accesso all'area, aree di stoccaggio coperte, energia e utenze di cantiere, idoneità dei basamenti. I costi di attesa dei ns. tecnici per cause non imputabili al Fornitore saranno addebitati a consuntivo (tariffa 68 EUR/h/persona). 5. COLLAUDO. In mancanza di convocazione del SAT entro 30 gg dalla comunicazione di impianto pronto, o in caso di utilizzo produttivo dell'impianto, lo stesso si intende accettato. 6. GARANZIA. Vale quanto al punto 8 dell'offerta; è esclusa ogni responsabilità per danni indiretti, perdita di produzione, mancato profitto, deterioramento di prodotto alimentare, nei limiti consentiti dalla legge. 7. RISERVA DI PROPRIETÀ. La proprietà dell'impianto si trasferisce al saldo integrale del prezzo ex art. 1523 e ss. c.c.; fino ad allora il Committente ne è custode e si obbliga ad assicurarla. 8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE. Disegni, schemi, software PLC e know-how restano di proprietà del Fornitore; ne è vietata la riproduzione e la comunicazione a terzi. 9. RECESSO E ANNULLAMENTO. In caso di annullamento dell'ordine da parte del Committente, il Fornitore tratterà l'acconto a titolo di penale, salvo il maggior danno per lavorazioni già eseguite. 10. FORO. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, con applicazione della legge italiana. 11. TRATTAMENTO DATI. Le parti si danno reciprocamente atto che i dati di contatto saranno trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679 per le sole finalità contrattuali. 12. CODICE ETICO. Il Fornitore opera secondo il proprio Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, disponibile su richiesta.

Per accettazione integrale dell'offerta OF-2026-0117 rev. 2 e delle condizioni generali (timbro e firma del legale rappresentante, con doppia sottoscrizione ex artt. 1341-1342 c.c. delle clausole 3, 5, 6, 7, 9, 10):

(timbro e firma per accettazione)

per Aurora Food Group S.r.l.